

Obra:

**FCT - Empreitada de obras de conservação no Departamento de Suporte à Rede das Instituições Científicas e Tecnológicas**

Av. D. Carlos I, 126, 1.º Frente, 1249-074 Lisboa.

ART.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.
<b>CAP I</b>			
<b>Artº 1 TRABALHOS GERAIS</b>			
1.1	Apoio de construção civil a todos os trabalhos de instalações especiais.	vg	1,00
1.2	Transporte a vazadouro de todos os materiais a remover.	vg	1,00
<b>Artº 2 PAVIMENTOS</b>			
2.1	Remoção do revestimento de pavimento em PVC.	m2	230,00
2.3	Regularização da superfície para assentamento de novo revestimento.	m2	230,00
2.4	Fornecimento e instalação de revestimento de pavimento em manta de PVC com espessura de 4mm na cor e padrão a definir em obra.	m2	230,00
<b>Artº 3 RODAPÉS</b>			
	Fornecimento e montagem de rodapés em faia	ml	26,40
<b>Artº 4 PAREDES</b>			
<b>Interiores</b>			
4.1	Reparação de paredes em estuque, incluindo picagem, reboco e acabamento, nas zonas deterioradas.	m2	45,08
4.2	Pintura a tinta de água, após preparação das superfícies e uma demão de isolamento. (estucadas)	m2	62,67
4.3	Remoção das divisórias com estrutura de alumínio, e com painéis de fórmica e madeira.	m2	103,00
4.4	Fornecimento e montagem de divisórias amovíveis com painéis mistos de pós-formado vidro duplo com estore incorporado.	m2	48,02
4.5	Fornecimento e montagem de painéis divisoria em vidro.	m2	16,32

ART.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.
4.6	Fornecimento e montagem de armários-divisórias com portas e fechadura em pós-formado e rodapé para fixação de calha técnica.	m2	95,26
4.7	Reparação e envernizamento do revestimento em madeira do corredor depois de prévia preparação das superfícies	m2	
<b>Artº 5 TECTOS</b>			
5.1	Pintura a tinta de água após prévia preparação das superfícies e uma demão de isolamento.	m2	234,90
5.2	Fornecimento e execução de tecto falso em painéis metálicos microperfurados, com iluminação incorporada idêntico ao do piso 2 (Sector de Informática)	m2	21,60
<b>Artº 6 VÃOS</b>			
<b>Portas</b>			
6.1	Fornecimento de porta incluindo ferragens a incorporar em divisória a fornecer (1 unid)	vg	1
6.2	Fornecimento e instalação de portas de vidro de correr, incluindo ferragens e fechadura (2 unid).	vg	1
6.3	Capeamento das portas do corredor em ambas as faces e substituição de vidros (bandeira) - 8 unid	vg	1
6.4	Mudança do sentido de abertura de porta (1 unid).	vg	1
<b>Janelas</b>			
6.5	Limpeza de caixilharias e reparação de mastiques de isolamento.	vg	1
6.6	Fornecimento e instalação de estores de tela, do tipo veneziano.	vg	1
<b>Artº 7 ESPECIALIDADES</b>			
<b>7.1 Rede eléctrica</b>			
7.2	Revisão, reposição e limpeza das armaduras de iluminação existente, incluindo toda a instalação até às caixas de derivação.	vg	1
7.3	Fornecimento e instalação em todo o perímetro da sala de calha técnica para passagem de cablagem, eléctrica, telefónica e informática, com 14 cm de altura.	vg	1
7.4	Fornecimento e instalação da cablagem necessária a cada posto de trabalho conforme planta de distribuição de equipamento mobiliário.	vg	1

ART.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.
7.5	Fornecimento e instalação de tomadas de uso geral (em regra, 3 por posto de trabalho).	vg	1
7.6	Fornecimento e instalação de "spots" de iluminação com difusor de vidro e lampadas de baixo consumo a encastrar no tecto falso do corredor.	vg	1
7.7	Reposicionamento dos detectores de incêndio, incluindo canalizações necessárias.		
<b>Rede informática</b>			
7.8	Adaptação da rede informática à nova compartimentação e distribuição dos postos de trabalho, incluindo fornecimento e passagem de cablagem.	vg	1
7.9	Fornecimento e instalação de tomadas de rede necessárias a cada posto de trabalho. (em regra 2 por posto de trabalho)	vg	1
<b>Rede de Voz</b>			
7.10	Adaptação da rede telefonica à nova compartimentação e distribuição dos postos de trabalho, incluindo fornecimento e passagem de cablagem necessária.	vg	1
7.11	Fornecimento e instalação das tomadas necessárias a cada posto de trabalho.	vg	1
<b>Artº 8 OUTROS</b>			
<b>Gabinetes (no 2º andar)</b>			
8.1	Reparação de paredes em estuque, incluindo picagem, reboco e acabamento, nas zonas deterioradas.	vg	1,00
8.2	Fornecimento e instalação de gesso cartonado, tipo pladur ou outro identico, em duas paredes que integram 2 janelas a fim de evitar o deterioro por infiltração nas paredes que integram as janelas	m2	6,60
8.2	Pintura a tinta de água, após preparação das superfícies, das paredes de dois gabintes no 2º andar	m2	58,20

Lisboa, 4 de Agosto de 2009